

**autostrade  
per l'Italia**



## **“Elenco Prezzi – Segnaletica”**

**“EP.SEGN.2025. Rev.01”**

<b>Attività</b>	<b>Funzione Responsabile</b>	<b>Firma</b>
Redazione	DACP/OPE/ATE	
Verifica	DACP/OPE/ATE	
Approvazione	DACP/OPE/ATE	

	<b>Aggiornamento e/o modifica</b>	
<b>Vers. Rev.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data</b>
1	Prima Emissione	Agosto 2025

## INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
<b>MZ - MEZZI D'OPERA</b>	1
<b>MZ - MEZZI D'OPERA</b>	1
<b>PC - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA</b>	3
<b>PC - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA</b>	2
<b>R01 - REALIZZAZIONE DI RIDUZIONE DI TRAFFICO</b>	5
<b>R2C - RIDUZIONE CARREGGIATA SU 2 CORSIE</b>	4
<b>R3C - RIDUZIONE CARREGGIATA SU 3 CORSIE</b>	5
<b>R4C - RIDUZIONE CARREGGIATA SU 4 CORSIE</b>	7
<b>RCOM - RIDUZIONE SEMICARREGGIATA SU RAMO DI SVINCOLO</b>	9
<b>REXT - RIDUZIONE CARREGGIATA SU EXTRAURBANE SECONDARIE E LOCALI EXTRAURBANE</b>	11
<b>T - ONERI PER USO DELLE TURNAZIONI E PRESTAZIONI NOTTURNE/FESTIVE NELLE LAVORAZIONI</b>	15
<b>T.10 - SOVRAPREZZI NOTTURNO/FESTIVO</b>	14

**ELENCO PREZZI ACCORDO QUADRO  
SEGNALETICA "2025 REV.01"**

**MZ - MEZZI D'OPERA**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
MZ.001	<p><b>MZ - MEZZI D'OPERA</b></p> <p><b>NOLO DI ATTREZZATURA MOBILE AUTOCARRATA TIPO BY-BRIDGE E/O SIMILARE</b></p> <p>Per l'accesso all'intradosso di strutture di ponti e/o viadotti, atte ad effettuare ispezioni alle strutture portanti o per eseguire lavori manutentori sugli impalcati delle opere d'arte, compreso e compensato nel prezzo l'autista, il manovratore, il consumo di carburante e di tutto quanto occorre per il funzionamento dell'attrezzatura.</p> <p>Il nolo è inteso per l'interna giornata (8h) o frazione</p> <p>.....</p> <p>(Euro milleseicentocinquanta/17 )</p>	cad	1.650,17
MZ.002	<p><b>SOVRAPPREZZO PER NOLO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA TIPO BY-BRIDGE</b></p> <p>Sovrapprezzo alla voce in elenco MZ.002 per ogni ora oltre le 8h eseguite in sito. Sono escluse eventuali ore aggiuntive derivanti dagli spostamenti in quanto ricompresi nel prezzo di nolo giornaliero. E' ricompreso del prezzo il consumo di carburante e lubrificanti.</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentosei/27 )</p>	h	206,27
MZ.003	<p><b>FERMO MACCHINA RELATIVO AL NOLEGGIO ATTREZZATURA MOBILE AUTOCARRATA TIPO BY-BRIDGE E/O SIMILARE</b></p> <p>per fermo macchina nel sito di cantiere per ogni giorno di mancato utilizzo di 8h. E' incluso nel prezzo anche il mancato utilizzo di n. 2 (due) operatori by-bridge.</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquecentotrentacinque/15 )</p>	cad	535,15
MZ.004	<p><b>FERMO SQUADRA E MEZZI D'OPERA RELATIVO ALLA POSA DELLA SEGNALETICA DEL CANTIERE.</b></p> <p>Il prezzo comprende e compensa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il fermo squadra;</li> <li>- il nolo del mezzo allestito con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle eventuali disposizioni integrative emanate dalla Committente; - il conducente del mezzo, il carburante;</li> <li>- il Mezzo a protezione;</li> <li>- ogni altro onere e adempimento previsto nei predetti documenti.</li> </ul> <p>Si intende remunerata con la presente voce il fermo sopra descritto per cause non imputabili all'appaltatore e ascrivibili alla SA non comunicate prima di 24 h e per tutta la durata dell'intervento. Il prezzo viene applicato per ogni giorno (turno) di mancato utilizzo.</p> <p>.....</p> <p>(Euro milleduecentoventinove/36 )</p>	cad	1.229,36

**ELENCO PREZZI ACCORDO QUADRO  
SEGNALETICA "2025 REV.01"**

**PC - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
PC.001	<p><b>PC - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA</b></p> <p><b>NOLO DI AUTOCARRO DI SEGNALAMENTO E PROTEZIONE CON MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO NON INFERIORE A 180 Q.LI</b></p> <p>adeguatamente zavorrato fino a raggiungere la massa effettiva di 160 q.li. L'eventuale zavorra dovrà essere costituita da materiale non sciolto o tale da costituire pericolo in caso di incidente, in conformità al disposto sui carichi di cui all'art. 164 C.d.S. In termini di visibilità la dotazione minima dei mezzi di protezione prevede almeno due dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante, integrati posteriormente con un pannello a strisce bianche e rosse e segnale di "passaggio obbligatorio" (con freccia orientata verso il lato dove il veicolo può essere superato) conformi a quanto previsto dall'art. 38 del D.P.R. 16/4/92 n. 495 (Fig. II.398).</p> <p>Tutte le caratteristiche dei segnali mobili di preavviso e protezione e dei veicoli ad essi associati, incluse le dotazioni integrative previste, devono risultare conformi alle specifiche del "Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di autostrade per l'Italia" o a eventuali disposizioni aggiuntive.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa: - il nolo del mezzo allestito con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle eventuali disposizioni integrative emanate dalla Committente; - il conducente del mezzo, il carburante ed ogni altro onere e adempimento previsto nei predetti documenti.</p> <p>.....</p> <p>(Euro sessantacinque/99 )</p>	h	65,99
PC.002	<p><b>NOLO DI AUTOCARRO, ANCHE A CASSA RIBALTABILE OD AUTOCISTERNA, COMPRESI CONDUCENTI, CARBURANTE ED OGNI ALTRO ONERE</b></p> <p>In termini di visibilità la dotazione minima del mezzo prevede almeno due dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante, integrati posteriormente con un pannello a strisce bianche e rosse e segnale di "passaggio obbligatorio" (con freccia orientata verso il lato dove il veicolo può essere superato) conformi a quanto previsto dall'art. 38 del D.P.R. 16/4/92 n. 495 (Fig. II.398).</p> <p>Tutte le caratteristiche dei segnali mobili di preavviso e protezione e dei veicoli ad essi associati, incluse le dotazioni integrative previste, devono risultare conformi alle specifiche del "Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di autostrade per l'Italia" o a eventuali disposizioni aggiuntive.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il nolo del mezzo allestito con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle eventuali disposizioni integrative emanate dalla Committente;</li> <li>- il conducente del mezzo, il carburante ed ogni altro onere e adempimento previsto nei predetti documenti.</li> </ul> <p>.....</p>		
PC.002.a	<p><b>DI PORTATA MAGGIORE O UGUALE A 35 Q.LI</b></p> <p>.....</p> <p>(Euro sessantotto/65 )</p>	h	68,65
PC.002.b	<p><b>DI PORTATA MAGGIORE O UGUALE A 60 Q.LI</b></p> <p>.....</p> <p>(Euro novanta/60 )</p>	h	90,60
PC.003	<p><b>MOVIERE</b></p> <p>Moviere incaricato di regolare a vista il traffico stradale a senso unico alternato o di entrata /uscita di mezzi in cantiere o comunque di mantenere sgombro il raggio d'azione dei mezzi operativi, inclusi gli oneri per l'utilizzo di palette, bandiere, spade luminose per segnalazioni in notturno e apparati ricetrasmittenti.</p> <p>.....</p> <p>(Euro trentaquattro/96 )</p>	h	34,96
PC.004	<p><b>KIT DI VISIONE DA APPLICARE AI MEZZI DI CANTIERE</b></p> <p>costituito da monitor wireless da 7" pollici da posizionare in cabina di guida dotato di 4 ingressi e di una telecamera posteriore wireless certificata IP69K (segnale digitale 2,4 Ghz).</p> <p>Prezzo di noleggio giornaliero</p> <p>.....</p> <p>(Euro zero/44 )</p>	cadauno x giorno	0,44
PC.005	<p><b>SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI PMV INSTALLATO SU MEZZI OPERATIVI PER LA POSA E RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA DI CANTIERE</b></p>		

**ELENCO PREZZI ACCORDO QUADRO  
SEGNALETICA "2025 REV.01"**

**PC - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	<p>provvisto degli adeguati dispositivi luminosi, conformi al Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l'Italia e di ogni adempimento necessario per il corretto impiego in conformità alla normativa vigente. Il prezzo comprende e compensa il noleggio dell'intero sistema di segnalazione composto da: - PMV LED full matrix color 960x1280 mm, matrice 64 righe per 48 colonne per rappresentazione dei segnali stradali ai sensi del Codice della Strada; - struttura di movimentazione meccanica verticale di sollevamento interposta tra cabina e cassone; - quadro di comando touch screen per il controllo dei dispositivi luminosi e sonori; - impianto ausiliario di alimentazione - kit impianto di illuminazione composto da n° 2 lampade LED ø200 per l'integrazione di segnaletica luminosa su cartelli stradali nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle eventuali disposizioni integrative emanate dalla Committente; - ogni altro onere e adempimento necessario per il corretto impiego in conformità alla normativa vigente e tutti gli elementi ed accessori atti a rendere perfettamente funzionante l'apparato. Per ogni giorno di utilizzo.</p> <p>..... (Euro cinquantacinque/17 )</p>	<p>cadauno x giorno</p>	<p>55,17</p>

**ELENCO PREZZI ACCORDO QUADRO  
SEGNALETICA "2025 REV.01"**

**R01 - REALIZZAZIONE DI RIDUZIONE DI TRAFFICO**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
SE.R2C.01	<p><b>R2C - RIDUZIONE CARREGGIATA SU 2 CORSIE</b></p> <p><b>COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA DI RIDUZIONE DI TRAFFICO (STRETTOIA) SU AUTOSTRADA A 2 CORSIE CON CHIUSURA DI UNA VIA DI TRAFFICO, COMPRESI E COMPENSATI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;</li> <li>- il nolo di tutto il materiale;</li> <li>- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;</li> <li>- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;</li> <li>- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.</li> </ul> <p>Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio giornaliero o frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, compensato per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led. (schemi F.2-F.3)</p> <p>.....</p> <p>(Euro milleduecentodiciannove/21 )</p>	cadauno x giorno	1.219,21
SE.R2C.02	<p><b>COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA DI FLESSO SU AUTOSTRADA A 2 CORSIE, COMPRESI E COMPENSATI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;</li> <li>- il nolo di tutto il materiale;</li> <li>- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;</li> <li>- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;</li> <li>- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.</li> </ul> <p>Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio giornaliero o frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led. (schema F.5)</p> <p>.....</p> <p>(Euro millecinquacentotrentadue/91 )</p>	cadauno x giorno	1.532,91
SE.R2C.03	<p><b>COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA DI DEVIAZIONE DI TRAFFICO SU AUTOSTRADA A 2 CORSIE, CON UNA SOLA CORSIA PER SENSO DI MARCIA, COMPRESI E COMPENSATI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;</li> <li>- il nolo di tutto il materiale;</li> <li>- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;</li> <li>- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;</li> <li>- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.</li> </ul> <p>Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio giornaliero o frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led. (schema F.6)</p> <p>.....</p> <p>(Euro tremilasettecentocinquantaquattro/11 )</p>	cadauno x giorno	3.754,11
SE.R2C.04	<p><b>COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA DI CHIUSURA DELLA CARREGGIATA SU AUTOSTRADA 2 CORSIE, COMPRESI E COMPENSATI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;</li> <li>- il nolo di tutto il materiale;</li> <li>- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;</li> <li>- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;</li> <li>- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.</li> </ul> <p>Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio giornaliero o frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led. (schema F.12)</p> <p>.....</p>	cadauno x	1.639,68

**ELENCO PREZZI ACCORDO QUADRO  
SEGNALETICA "2025 REV.01"**

**R01 - REALIZZAZIONE DI RIDUZIONE DI TRAFFICO**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
SE.R3C.01	<p>(Euro milleseicentotrentanove/68 )</p> <p><b>R3C - RIDUZIONE CARREGGIATA SU 3 CORSIE</b></p> <p><b>COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DI RIDUZIONE DI TRAFFICO (STRETTOIA) SU AUTOSTRADA A 3 CORSIE CON CHIUSURA DI UNA VIA DI TRAFFICO, COMPRESI E COMPENSATI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;</li> <li>- il nolo di tutto il materiale;</li> <li>- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;</li> <li>- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;</li> <li>- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.</li> </ul> <p>Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio giornaliero o frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led. (schemi F14-F.18)</p>	giorno	
	.....	cadauno x giorno	1.135,44
SE.R3C.02	<p>(Euro millicentotrentacinque/44 )</p> <p><b>COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DI RIDUZIONE DI TRAFFICO (STRETTOIA) SU AUTOSTRADA A 3 CORSIE CON CHIUSURA DI UNA VIA DI TRAFFICO, COMPRESI E COMPENSATI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;</li> <li>- il nolo di tutto il materiale;</li> <li>- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;</li> <li>- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;</li> <li>- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.</li> </ul> <p>Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio giornaliero o frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led, carrelli. (schema F.15)</p>		
	.....	cadauno x giorno	1.045,58
SE.R3C.03	<p>(Euro millequarantacinque/58 )</p> <p><b>COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DI RIDUZIONE DI TRAFFICO (STRETTOIA) SU AUTOSTRADA A 3 CORSIE CON CHIUSURA DI DUE VIE DI TRAFFICO, COMPRESI E COMPENSATI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;</li> <li>- il nolo di tutto il materiale;</li> <li>- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;</li> <li>- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;</li> <li>- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.</li> </ul> <p>Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio giornaliero o frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led. (schemi F.16-F.19)</p>		
	.....	cadauno x giorno	1.949,26
SE.R3C.04	<p>(Euro millenovecentoquarantanove/26 )</p> <p><b>COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DI RIDUZIONE DI TRAFFICO (STRETTOIA) SU AUTOSTRADA A 3 CORSIE CON CHIUSURA DI DUE VIE DI TRAFFICO, COMPRESI E COMPENSATI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;</li> <li>- il nolo di tutto il materiale;</li> <li>- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;</li> <li>- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;</li> <li>- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.</li> </ul> <p>Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio giornaliero o frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o</p>		

**ELENCO PREZZI ACCORDO QUADRO  
SEGNALETICA "2025 REV.01"**

**R01 - REALIZZAZIONE DI RIDUZIONE DI TRAFFICO**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
SE.R3C.05	<p>frazione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led, carrelli. (schema F.17)</p> <p>.....</p> <p>(Euro milleottocentocinquantotto/74 )</p> <p><b>COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DI FLESSO SU AUTOSTRADA A 3 CORSIE, COMPRESI E COMPENSATI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;</li> <li>- il nolo di tutto il materiale;</li> <li>- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;</li> <li>- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;</li> <li>- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.</li> </ul> <p>Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio giornaliero o frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led. (schema F.20)</p>	<p>cadauno x giorno</p>	<p>1.858,74</p>
SE.R3C.06	<p>.....</p> <p>(Euro millequattrocentosettantasei/36 )</p> <p><b>COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DI FLESSO CON PRERESTRINGIMENTO SU AUTOSTRADA A 3 CORSIE, COMPRESI E COMPENSATI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;</li> <li>- il nolo di tutto il materiale;</li> <li>- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;</li> <li>- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;</li> <li>- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.</li> </ul> <p>Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio giornaliero o frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led. (schema F.21)</p>	<p>cadauno x giorno</p>	<p>1.476,36</p>
SE.R3C.07	<p>.....</p> <p>(Euro duemiladuecentoottantasette/89 )</p> <p><b>COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DI DEVIAZIONE DI TRAFFICO SU AUTOSTRADA A 3 CORSIE PER SENSO DI MARCIA, CON POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ATTA A MANTENERE, OVE RICHIESTO, 2 CORSIE DI SCORRIMENTO PER SENSO DI MARCIA</b></p> <p>(bretella interna+deviata sulla carreggiata interessata dai lavori), compresi e compensati :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il trasporto dal magazzino dell'Impresa;</li> <li>- il nolo di tutto il materiale;</li> <li>- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;</li> <li>- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;</li> <li>- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.</li> </ul> <p>Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio giornaliero o frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led. (schema F.22)</p>	<p>cadauno x giorno</p>	<p>2.287,89</p>
SE.R3C.08	<p>.....</p> <p>(Euro cinquemiladuecentotrentadue/39 )</p> <p><b>COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DI DEVIAZIONE PARZIALE, CON DUE CORSIE PER LA CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA, PRERESTRINGIMENTO IN MARCIA SU AUTOSTRADA A 3 CORSIE PER SENSO DI MARCIA,</b></p> <p>con posa in opera di segnaletica atta a mantenere, ove richiesto, 2 corsie di scorrimento per senso di marcia (bretella interna su corsia di marcia+deviata sulla carreggiata interessata dai lavori), compresi e compensati :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il trasporto dal magazzino dell'Impresa;</li> <li>- il nolo di tutto il materiale;</li> <li>- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;</li> </ul>	<p>cadauno x giorno</p>	<p>5.232,39</p>

**ELENCO PREZZI ACCORDO QUADRO  
SEGNALETICA "2025 REV.01"**

**R01 - REALIZZAZIONE DI RIDUZIONE DI TRAFFICO**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
SE.R3C.09	<p>- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;</p> <p>- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.</p> <p>Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio giornaliero o frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led. (schema F.24)</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattromilanovecentoquarantacinque/16 )</p> <p><b>COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DI DEVIAZIONE DI TRAFFICO SU AUTOSTRADA A 3 CORSIE PER SENSO DI MARCIA, CON POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ATTA A MANTENERE, OVE RICHIESTO, 2 CORSIE DI SCORRIMENTO PER SENSO DI MARCIA</b></p> <p>(bretella esterna+deviata sulla carreggiata interessata dai lavori), compresi e compensati :</p> <p>- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il trasporto dal magazzino dell'Impresa;</p> <p>- il nolo di tutto il materiale;</p> <p>- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;</p> <p>- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;</p> <p>- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.</p> <p>Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio giornaliero o frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led. (schema F.26)</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattromilaottocentocinquantaquattro/27 )</p>	cadauno x giorno	4.945,16
SE.R3C.10	<p><b>COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DI DEVIAZIONE DI TRAFFICO SU AUTOSTRADA A 3 CORSIE PER SENSO DI MARCIA, CON POSA IN OPERA DI SEGNALETICA DI DEVIAZIONE SU UNA CORSIA,</b></p> <p>con 2 corsie di scorrimento per la corrente di traffico non deviata, compresi e compensati :</p> <p>- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il trasporto dal magazzino dell'Impresa;</p> <p>- il nolo di tutto il materiale;</p> <p>- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;</p> <p>- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;</p> <p>- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.</p> <p>Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio giornaliero o frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led. (schema F.27)</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattromilaseicentosestantatre/84 )</p>	cadauno x giorno	4.854,27
SE.R3C.11	<p><b>COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA DI CHIUSURA DELLA CARREGGIATA SU AUTOSTRADA 3 CORSIE, COMPRESI E COMPENSATI :</b></p> <p>- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;</p> <p>- il nolo di tutto il materiale;</p> <p>- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;</p> <p>- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;</p> <p>- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.</p> <p>Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio giornaliero o frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led. (schema F.33)</p> <p>.....</p> <p>(Euro duemilatrecentosessantaquattro/98 )</p>	cadauno x giorno	4.673,84
SE.R4C.01	<p><b>R4C - RIDUZIONE CARREGGIATA SU 4 CORSIE</b></p> <p><b>COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DI RIDUZIONE DI TRAFFICO (STRETTOIA) SU AUTOSTRADA A 4 CORSIE CON CHIUSURA DI DUE VIE DI TRAFFICO, COMPRESI E</b></p>		2.364,98

**ELENCO PREZZI ACCORDO QUADRO  
SEGNALETICA "2025 REV.01"**

**R01 - REALIZZAZIONE DI RIDUZIONE DI TRAFFICO**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	<p><b>COMPENSATI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il trasporto dal magazzino dell'Impresa;</li> <li>- il nolo di tutto il materiale;</li> <li>- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;</li> <li>- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;</li> <li>- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.</li> </ul> <p>Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio giornaliero o frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led e carrelli. (schema F.36)</p> <p>.....</p> <p>(Euro novecentotrentanove/29 )</p>	cadauno x giorno	939,29
SE.R4C.02	<p><b>COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DI RIDUZIONE DI TRAFFICO (STRETTOIA) SU AUTOSTRADA A 4 CORSIE CON CHIUSURA DI UNA VIA DI TRAFFICO, COMPRESI E COMPENSATI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;</li> <li>- il nolo di tutto il materiale;</li> <li>- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;</li> <li>- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;</li> <li>- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.</li> </ul> <p>Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio giornaliero o frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led e carrelli. (schema F.35)</p> <p>.....</p> <p>(Euro milleottocentoventi/04 )</p>	cadauno x giorno	1.820,04
SE.R4C.03	<p><b>COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DI RIDUZIONE DI TRAFFICO (STRETTOIA) SU AUTOSTRADA A 4 CORSIE CON CHIUSURA DI UNA VIA DI TRAFFICO (CORSIA DI SORPASSO), COMPRESI E COMPENSATI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;</li> <li>- il nolo di tutto il materiale;</li> <li>- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;</li> <li>- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;</li> <li>- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.</li> </ul> <p>Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio giornaliero o frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra e pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led. (schema F.38)</p> <p>.....</p> <p>(Euro millecinquacentocinquantasette/24 )</p>	cadauno x giorno	1.557,24
SE.R4C.04	<p><b>COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DI RIDUZIONE DI TRAFFICO (STRETTOIA) SU AUTOSTRADA A 4 CORSIE CON CHIUSURA DI DUE VIE DI TRAFFICO, COMPRESI E COMPENSATI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;</li> <li>- il nolo di tutto il materiale;</li> <li>- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;</li> <li>- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;</li> <li>- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.</li> </ul> <p>Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio giornaliero o frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra e pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led. (schema F.39)</p> <p>.....</p> <p>(Euro duemilatrecentosettantatre/26 )</p>	cadauno x giorno	2.373,26

**ELENCO PREZZI ACCORDO QUADRO  
SEGNALETICA "2025 REV.01"**

**R01 - REALIZZAZIONE DI RIDUZIONE DI TRAFFICO**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
SE.R4C.05	<p><b>COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DI RIDUZIONE DI TRAFFICO (STRETTOIA) SU AUTOSTRADA A 4 CORSIE CON CHIUSURA DI TRE VIE DI TRAFFICO (CORSIA DI MARCIA E CENTRALI ADIACENTI), COMPRESI E COMPENSATI :</b></p> <p>Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con chiusura di tre vie di traffico (corsia di marcia e centrali adiacenti), compresi e compensati :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il trasporto dal magazzino dell'Impresa;</li> <li>- il nolo di tutto il materiale;</li> <li>- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;</li> <li>- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;</li> <li>- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.</li> </ul> <p>Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio giornaliero o frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led e carrelli. (schema F.37)</p> <p>.....</p> <p>(Euro duemilaseicentoquarantacinque/68 )</p>	cadauno x giorno	2.645,68
	<p><b>RCOM - RIDUZIONE SEMICARREGGIATA SU RAMO DI SVINCOLO</b></p>		
SE.RCOM.01	<p><b>COMPENSO PER L'INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA DI CHIUSURA DI UNA SEMICARREGGIATA SU RAMO DI SVINCOLO A SENSO UNICO, PER IL SEGNALAMENTO TEMPORANEO SU AUTOSTRADA A DUE, TRE E QUATTRO CORSIE, COMPRESI E COMPENSATI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;</li> <li>- il nolo di tutto il materiale;</li> <li>- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;</li> <li>- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;</li> <li>- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.</li> </ul> <p>Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio giornaliero o frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra e pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led. (schema F.39)</p> <p>.....</p> <p>(Euro trecentodieci/98 )</p>	cadauno x giorno	310,98
SE.RCOM.02	<p><b>COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DI CHIUSURA DI UNA SEMICARREGGIATA SU RAMO DI SVINCOLO A DOPPIO SENSO DEL SOMMARIO PER IL SEGNALAMENTO TEMPORANEO SU AUTOSTRADA A DUE, TRE E QUATTRO CORSIE,</b></p> <p>compresi e compensati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;</li> <li>- il nolo di tutto il materiale;</li> <li>- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;</li> <li>- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;</li> <li>- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.</li> </ul> <p>Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio giornaliero o frazione della cartellonistica verticale e transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade e sacchi di zavorra. (schema F.49)</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquecentosettanta/62 )</p>	cadauno x giorno	570,62
SE.RCOM.03	<p><b>COMPENSO PER L'INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA DI USCITA OBBLIGATORIA DA UN RAMO DI SVINCOLO A DOPPIO SENSO, DEL SOMMARIO PER IL SEGNALAMENTO TEMPORANEO SU AUTOSTRADA A DUE, TRE E QUATTRO CORSIE, COMPRESI E COMPENSATI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;</li> <li>- il nolo di tutto il materiale;</li> <li>- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;</li> <li>- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;</li> <li>- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.</li> </ul> <p>Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio giornaliero o frazione della cartellonistica verticale e transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade e sacchi di zavorra.</p>		

**ELENCO PREZZI ACCORDO QUADRO  
SEGNALETICA "2025 REV.01"**

**R01 - REALIZZAZIONE DI RIDUZIONE DI TRAFFICO**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
SE.RCOM.04	(schema F.51 e schema 51a) ..... (Euro trecentouno/98 )  <b>COMPENSO PER L'INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA DI ENTRATA IN ZONA DI CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO, DEL SOMMARIO PER IL SEGNALAMENTO TEMPORANEO SU AUTOSTRADA A DUE, TRE E QUATTRO CORSIE,</b>  compresi e compensati : - gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa; - il nolo di tutto il materiale; - l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL; - il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione; - la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino. Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio giornaliero o frazione della cartellonistica verticale, noleggio per il primo giorno o frazione di lampade e sacchi di zavorra. (schema F.52).	cadauno x giorno	301,98
SE.RCOM.05	..... (Euro centoventi/65 )  <b>COMPENSO PER L'INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA DI ENTRATA IN ZONA DI CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA, DEL SOMMARIO PER IL SEGNALAMENTO TEMPORANEO SU AUTOSTRADA A DUE, TRE E QUATTRO CORSIE,</b>  compresi e compensati : - gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa; - il nolo di tutto il materiale; - l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL; - il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione; - la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino. Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio giornaliero o frazione della cartellonistica verticale e transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade e sacchi di zavorra. (schema F.54)	cadauno x giorno	120,65
SE.RCOM.06	..... (Euro duecentosettantacinque/05 )  <b>COMPENSO PER L'INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA DI USCITA IN ZONA DI CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA, DEL SOMMARIO PER IL SEGNALAMENTO TEMPORANEO SU AUTOSTRADA A DUE, TRE E QUATTRO CORSIE,</b>  compresi e compensati : - gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa; - il nolo di tutto il materiale; - l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL; - il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione; - la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino. Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio giornaliero o frazione della cartellonistica verticale e transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade e sacchi di zavorra. (schema F.55)	cadauno x giorno	275,05
SE.RCOM.07	..... (Euro duecentotrentatre/96 )  <b>COMPENSO ORARIO PER UNA SQUADRA COMPOSTA DA DUE UNITÀ E UN AUTOCARRO DELLE CARATTERISTICHE E ALLESTITO COME DA DISCIPLINARE AUTOSTRADALE PER L'ITALIA, DESTINATA ALLA MOVIMENTAZIONE, INSTALLAZIONE O RIMOZIONE, ABBATTIMENTO O RIALZAMENTO DELLA SEGNALETICA</b>  Compenso orario per una squadra composta da due unità e un autocarro delle caratteristiche e allestito come da disciplinare autostradale per l'Italia, destinata alla movimentazione, installazione o rimozione, abbattimento o rialzamento della segnaletica stradale di cantiere	cadauno x giorno	233,96

**ELENCO PREZZI ACCORDO QUADRO  
SEGNALETICA "2025 REV.01"**

**R01 - REALIZZAZIONE DI RIDUZIONE DI TRAFFICO**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Per ogni ora di lavoro.		
	..... (Euro centoquarantacinque/72 )	h	145,72
SE.RCOM.08	<b>COMPENSO PER L'INSTALLAZIONE DI SEGNALETICHE NECESSARIE ALL'APERTURA E SUCCESSIVA CHIUSURA A FINE LAVORI DI VARCHI DI QUALUNQUE GENERE</b> per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada di qualunque corsia per senso di marcia, con MOVIMENTAZIONE delle segnaletiche di scambio a chiusura delle corsie di sorpasso. Per ogni apertura/chiusura.	cad	582,86
	..... (Euro cinquecentoottantadue/86 )		
SE.RCOM.09	<b>COMPENSO PER L'INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA INTEGRATIVA DA APPLICARE IN CASO DI CANTIERI A MAGGIOR IMPATTO OVE È GIÀ PREVISTA LA SEGNALETICA DI DEVIAZIONE DI TRAFFICO (SCHEMA S06_2C), COMPRESI E COMPENSATI :</b> - gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa; - il nolo di tutto il materiale; - l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL; - il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione; - la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino. Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio giornaliero o frazione della cartellonistica verticale, rilevatori di velocità e box autovelox, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade e sacchi di zavorra.	cad	1.203,61
	..... (Euro milleduecentotot/61 )		
SE.RCOM.10	<b>NOLEGGIO GIORNALIERO CADAUNO DI SUPPORTI AMOVIBILI CERTIFICATI D'IMMEDIATA INSTALLAZIONE</b>	cadauno x giorno	1,61
	..... (Euro uno/61 )		
SE.RCOM.11	<b>NOLEGGIO GIORNALIERO CADAUNO DI PALO DI ALTEZZA PARI A 2 METRI</b>	cadauno x giorno	0,14
	..... (Euro zero/14 )		
	<b>REXT - RIDUZIONE CARREGGIATA SU EXTRAURBANE SECONDARIE E LOCALI EXTRAURBANE</b>		
SE.REXT.01	<b>COMPENSO PER L'INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA PER LAVORI SUL MARGINE DELLA CARREGGIATA SU STRADA DI TIPO C ED F (EXTRAURBANE SECONDARIE E LOCALI EXTRAURBANE), SCHEMA T63 DEL D.M. DEL 10/07/2002,COMPRESI E COMPENSATI:</b> - gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa; - il nolo di tutto il materiale; - l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL; - il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione; - la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino. Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio giornaliero o frazione della cartellonistica verticale e transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade e sacchi di zavorra. (Schema T63)	cadauno x giorno	539,30
	..... (Euro cinquecentotrentanove/30 )		
SE.REXT.02	<b>COMPENSO PER L'INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA PER LAVORI SULLA CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO SU STRADA DI TIPO C ED F (EXTRAURBANE SECONDARIE E LOCALI EXTRAURBANE), SCHEMA T64 DEL D.M. DEL 10/07/2002, COMPRESI</b>		

**ELENCO PREZZI ACCORDO QUADRO  
SEGNALETICA "2025 REV.01"**

**R01 - REALIZZAZIONE DI RIDUZIONE DI TRAFFICO**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
SE.REXT.03	<p><b>E COMPENSATI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;</li> <li>- il nolo di tutto il materiale;</li> <li>- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;</li> <li>- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;</li> <li>- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.</li> </ul> <p>Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio giornaliero o frazione della cartellonistica verticale e transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade e sacchi di zavorra. (Schema T64)</p> <p>..... (Euro seicentonovantuno/46 )</p>	cadauno x giorno	691,46
SE.REXT.04	<p><b>COMPENSO PER L'INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA PER LAVORI SULLA CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO SU STRADA DI TIPO C ED F (EXTRAURBANE SECONDARIE E LOCALI EXTRAURBANE), SCHEMA T66 DEL D.M. DEL 10/07/2002,</b></p> <p>compresi e compensati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;</li> <li>- il nolo di tutto il materiale;</li> <li>- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;</li> <li>- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;</li> <li>- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.</li> </ul> <p>Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio giornaliero o frazione della cartellonistica verticale, transenne e semafori, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade esacchi di zavorra, costo di esercizio del primo giorno o frazione dei semafori. (Schema T66)</p> <p>..... (Euro ottocentoquarantaquattro/99 )</p>	cadauno x giorno	844,99
SE.REXT.04	<p><b>COMPENSO PER L'INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA DI DEVIAZIONE OBBLIGATORIA PER CHIUSURA DELLA STRADA SU STRADA DI TIPO C ED F (EXTRAURBANE SECONDARIE E LOCALI EXTRAURBANE), SCHEMA T70 DEL D.M. DEL 10/07/2002, COMPRESI E COMPENSATI:</b></p> <p>compresi e compensati :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;</li> <li>- il nolo di tutto il materiale;</li> <li>- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;</li> <li>- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;</li> <li>- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.</li> </ul> <p>Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio giornaliero o frazione della cartellonistica verticale e transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade e sacchi di zavorra. (Schema T70)</p> <p>..... (Euro settecentosessantotto/97 )</p>	cadauno x giorno	768,97
SE.REXT.05	<p><b>COMPENSO PER L'INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA DI DEVIAZIONE DI UN SENSO DI MARCIA SU ALTRA STRADA PER CHIUSURA DELLA STRADA DI TIPO C ED F (EXTRAURBANE SECONDARIE E LOCALI EXTRAURBANE), SCHEMA T68 DEL D.M. DEL 10/07/2002, COMPRESI E COMPENSATI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;</li> <li>- il nolo di tutto il materiale;</li> <li>- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;</li> <li>- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;</li> <li>- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.</li> </ul> <p>Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio giornaliero o frazione della cartellonistica verticale e transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade e sacchi di zavorra.</p>		

**ELENCO PREZZI ACCORDO QUADRO  
SEGNALETICA "2025 REV.01"**

**R01 - REALIZZAZIONE DI RIDUZIONE DI TRAFFICO**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Schema T70) ..... (Euro ottocentoventiquattro/13 )	cadauno x giorno	824,13

**ELENCO PREZZI ACCORDO QUADRO  
SEGNALETICA "2025 REV.01"**

**T - ONERI PER USO DELLE TURNAZIONI E PRESTAZIONI NOTTURNE/FESTIVE NELLE LAVORAZIONI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.10.001	<p><b>T.10 - SOVRAPREZZI NOTTURNO/FESTIVO</b></p> <p><b>SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE</b></p> <p>Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-6:00) o festive, da applicare alle sole quote di manodopera indicate in elenco prezzi per ciascuna voce, comprendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la corresponsione alla mano d'opera di indennità speciali;</li> <li>- le assicurazioni di ogni genere;</li> <li>- le attrezzature occorrenti ivi compreso l'attivazione ed il mantenimento di idoneo impianto di illuminazione anche se montato su autocarro.</li> </ul> <p>Questo prezzo va applicato previo specifico ordine di servizio della D.L. e comunque per prestazioni effettivamente rese.</p>		
T.10.001.f	<p><b>- NOTTURNE RELATIVE AI LAVORI VARI (%)</b></p> <p>.....</p> <p>(Euro dieci/00 )</p>	%	10,00
T.10.001.g	<p><b>- FESTIVE (%)</b></p> <p>Tale percentuale assorbe anche l'eventuale prestazione notturna espletata durante il lavoro festivo.</p> <p>.....</p> <p>(Euro diciassette/00 )</p>	%	17,00